



PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
PLN UPT MALANG

Lampiran Surat Perjanjian

Nomor : 002.PJ/DAN.01.03/F34030000/2025

Tanggal : 26 Juni 2025

BILL OF QUANTITY

PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN SARANA GRAVEL DAN OIL PIT UPT MALANG

NO	NAMA BARANG / PEKERJAAN JASA	VOLUME	
I	PEKERJAAN GRAVEL UNTUK AREA SWITCHYARD GI SEKARPUTIH 150 kV DAN GI KEBONAGUNG 150 kV		
A	PEK. PERSIAPAN		
1	Pembersihan lokasi	900,00	m2
2	Mobilisasi dan Demobilisasi (termasuk langsir material)	1,00	Ls
B	PEK. GRAVEL		
1	Pembersihan batu pecah	5.680,80	m3
2	Pemotongan top soil dan pemadatan rapi	4.734,00	m3
3	Buang tanah sisa galian	4.734,00	m3
4	Laying gravel (pasir urug 5 cm, plastik tebal 80 micron dan gravel 20	23.670,00	m2
5	Kanstin pembatas gravel	1.604,00	m'
C	PEK. AKHIR		
1	Pembersihan akhir	900,00	m2
2	Laporan akhir (As-built drawing, dokumentasi pekerjaan, dll)	1,00	buku
II	PEKERJAAN OIL PIT UNTUK GI KEBONAGUNG 150 kV DAN GI BALONG BENDO 150 kV		
A	PEK. PERSIAPAN		
1	Pembersihan lokasi	35,00	m2
2	Pengukuran dan bouwplank	30,00	m
3	Pembongkaran pembatas gravel	0,06	m3
4	Bongkar dan pasang gravel	0,40	m3
B	PEK. TANAH		
1	Galian tanah biasa	97,70	m3
2	Urugan pasir	2,70	m3
3	Lantai kerja K-100	2,70	m3
4	Urugan tanah kembali	0,10	m3
5	Buang tanah sisa galian	96,90	m3
C	PEK. BETON		
1	Dinding beton bertulang K-350 (bekisting, pembesian 150 kg/m3) sud	28,80	m3
2	Saluran U-Ditch 30x30 (include spesi antara saluran)	30,00	m
3	Besi tangga inspeksi	22,46	kg
D	PEK. FINISHING		
1	Plesteran 1 SP : 2 PP	123,00	m2
2	Acian	123,00	m2
3	Pengecatan besi	1,15	m2
4	Pasang pipa PVC 2"	5,00	m
E	PEK. AKHIR		
1	Pembersihan akhir	35,00	m2
2	Perencanaan campuran beton (job mix design) + laporan	1,00	set
3	Pengujian kuat tekan beton	6,00	sampel
4	Laporan akhir (As-built drawing, dokumentasi pekerjaan, dll)	1,00	buku

PIHAK KEDUA
PENYEDIA BARANG/JASA
PT. AMSAK BANGUN PERSADA


Ir. RIDLA AGUSTIAWAN
DIREKTUR UTAMA

PIHAK PERTAMA
PENGUNA BARANG/JASA


PUTUT SETIAWAN
MANAGER PT PLN (PERSERO)