



Lampiran Surat Perjanjian

Nomor : 005.PJ/DAN.01.03/F34030000/2025

Tanggal : 29 Agustus 2025

BILL OF QUANTITY

Pembangunan dan Perbaikan Sarana Pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan IPAL-Septictank dan TPS Domestik UPT Malang

No.	NAMA BARANG / PEKERJAAN JASA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
A	SEPTICTANK NON RESAPAN		
1	GI SENGKALING		
	PEK. PERSIAPAN		
1	Pekerjaan pembersihan lokasi	26,62	m2
2	Pekerjaan Pengukuran dan Bowplank	17,67	m'
3	Pekerjaan penutupan septictank lama	1,00	ttk
	PEK. SUMPIT TANK		
1	Pekerjaan Galian	19,20	m3
2	Pekerjaan Buang Galian	19,20	m3
3	Pek. Dewatering	7,00	hari
4	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,77	m3
5	Pekerjaan lantai kerja (t = 5 cm)	0,38	m3
6	Pek. Beton bertulang K-225 (inc. Besi + Bekisting)	3,22	m3
7	Pekerjaan Acian	35,12	m2
8	Pelapisan Waterproofing	35,12	m2
9	Tangkai 3 m3 (inc. air accessories and chimney)	1,00	set
	PEK. BAK PENAMPUNG		
1	Pekerjaan Galian	1,80	m3
2	Pekerjaan Buang Galian	1,80	m3
3	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,14	m3
4	Pekerjaan lantai kerja (t = 5 cm)	0,07	m3
5	Pek. Beton bertulang K-225 (inc. Besi + Bekisting)	0,77	m3
6	Pekerjaan Acian	8,32	m2
7	Pelapisan Waterproofing	8,32	m2
8	Pompa air celup dan aksesoris instalasi	1,00	unit
	PEK. SALURAN		
1	Pekerjaan Galian	3,15	m3
2	Pekerjaan Buang galian	2,65	m3
3	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,20	m3
4	Pekerjaan urug tanah kembali	0,30	m3
	PEK. AKHIR		
1	Pembersihan dan perbaikan kerusakan akibat pekerjaan	1,00	ls
2	Perbaikan dan pembuatan taman	32,00	m2
2	GI POLEHAN		
	PEK. PERSIAPAN		
1	Pekerjaan pembersihan lokasi	35,12	m2
2	Pekerjaan Pengukuran dan Bowplank	23,33	m'
3	Pekerjaan penutupan septictank lama	1,00	ttk
	PEK. SUMPIT TANK		
1	Pekerjaan Galian	19,20	m3
2	Pekerjaan Buang Galian	19,20	m3
3	Pek. Dewatering	7,00	hari

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



BILL OF QUANTITY

Pembangunan dan Perbaikan Sarana Pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan IPAL-Septictank dan TPS Domestik UPT Malang

No.	NAMA BARANG / PEKERJAAN JASA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
4	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,77	m3
5	Pekerjaan lantai kerja (t = 5 cm)	0,38	m3
6	Pek. Beton bertulang K-225 (inc. Besi + Bekisting)	3,22	m3
7	Pekerjaan Acian	35,12	m2
8	Pelapisan Waterproofing	35,12	m2
9	Tangki 3 m3 (inc. all accessories and shipment)	1,00	set
	PEK. BAK PENAMPUNG		
1	Pekerjaan Galian	1,80	m3
2	Pekerjaan Buang Galian	1,80	m3
3	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,14	m3
4	Pekerjaan lantai kerja (t = 5 cm)	0,07	m3
5	Pek. Beton bertulang K-225 (inc. Besi + Bekisting)	0,77	m3
6	Pekerjaan Acian	8,32	m2
7	Pelapisan Waterproofing	8,32	m2
8	Pompa air celup dan aksesoris instalasi	1,00	unit
	PEK. SALURAN		
1	Pekerjaan Galian	4,68	m3
2	Pekerjaan Buang galian	4,29	m3
3	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,16	m3
4	Pekerjaan urug tanah kembali	0,23	m3
	PEK. AKHIR		
1	Pembersihan dan perbaikan kerusakan akibat pekerjaan	1,00	ls
2	Perbaikan dan pembuatan taman	30,60	m2
3	Pembongkaran dan perbaikan kembali jalan aspal	6,25	m3
4	Pembongkaran dan perbaikan kembali rabat beton + finishing	0,75	m3
3	GEDUNG PDKB		
	PEK. PERSIAPAN		
1	Pekerjaan pembersihan lokasi	26,12	m2
2	Pekerjaan Pengukuran dan Bowplank	17,33	m'
3	Pek. Bongkar septictank lama	1,00	titik
	PEK. SUMPIT TANK		
1	Pekerjaan Galian	19,20	m3
2	Pekerjaan Buang Galian	19,20	m3
3	Pek. Dewatering	7,00	hari
4	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,77	m3
5	Pekerjaan lantai kerja (t = 5 cm)	0,38	m3
6	Pek. Beton bertulang K-225 (inc. Besi + Bekisting)	3,22	m3
7	Pekerjaan Acian	35,12	m2
8	Pelapisan Waterproofing	35,12	m2



Lampiran Surat Perjanjian

Nomor : 005.PJ/DAN.01.03/F34030000/2025

Tanggal : 29 Agustus 2025

BILL OF QUANTITY

Pembangunan dan Perbaikan Sarana Pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan IPAL-Septictank dan TPS Domestik UPT Malang

No.	NAMA BARANG / PEKERJAAN JASA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
9	Tangki 3 m3 (inc. all accessories and shipment)	1,00	set
	PEK. BAK PENAMPUNG		
1	Pekerjaan Galian	1,80	m3
2	Pekerjaan Buang Galian	1,80	m3
3	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,14	m3
4	Pekerjaan lantai kerja (t = 5 cm)	0,07	m3
5	Pek. Beton bertulang K-225 (inc. Besi + Bekisting)	0,77	m3
6	Pekerjaan Acian	8,32	m2
7	Pelapisan Waterproofing	8,32	m2
8	Pompa air celup dan aksesoris instalasi	1,00	unit
	PEK. SALURAN		
1	Pekerjaan Galian	3,06	m3
2	Pekerjaan Buang galian	2,77	m3
3	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,12	m3
4	Pekerjaan urug tanah kembali	0,17	m3
	PEK. AKHIR		
1	Pembersihan dan perbaikan kerusakan akibat pekerjaan	1,00	ls
2	Perbaikan dan pembuatan taman	18,00	m2
3	Pembongkaran dan perbaikan kembali jalan aspal	8,50	m3
4	UPT MALANG		
	PEK. PERSIAPAN		
1	Pekerjaan pembersihan lokasi	16,62	m2
2	Pekerjaan Pengukuran dan Bowplank	11,00	m'
3	Pek. Bongkar septictank lama	1,00	titik
	PEK. SUMPIT TANK		
1	Pekerjaan Galian	19,20	m3
2	Pekerjaan Buang Galian	19,20	m3
3	Pek. Dewatering	7,00	hari
4	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,77	m3
5	Pekerjaan lantai kerja (t = 5 cm)	0,38	m3
6	Pek. Beton bertulang K-225 (inc. Besi + Bekisting)	3,22	m3
7	Pekerjaan Acian	35,12	m2
8	Pelapisan Waterproofing	35,12	m2
9	Tangki 3 m3 (inc. all accessories and shipment)	1,00	set
	PEK. BAK PENAMPUNG		
1	Pekerjaan Galian	1,80	m3
2	Pekerjaan Buang Galian	1,80	m3
3	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,14	m3
4	Pekerjaan lantai kerja (t = 5 cm)	0,07	m3
5	Pek. Beton bertulang K-225 (inc. Besi + Bekisting)	0,77	m3

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Lampiran Surat Perjanjian

Nomor : 005.PJ/DAN.01.03/F34030000/2025

Tanggal : 29 Agustus 2025

BILL OF QUANTITY

Pembangunan dan Perbaikan Sarana Pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan IPAL-Septictank dan TPS Domestik UPT Malang

No.	NAMA BARANG / PEKERJAAN JASA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
6	Pekerjaan Acian	8,32	m2
7	Pelapisan Waterproofing	8,32	m2
8	Pompa air celup dan aksesoris instalasi	1,00	unit
	PEK. SALURAN		
1	Pekerjaan Galian	1,35	m3
2	Pekerjaan Buang galian	1,13	m3
3	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,09	m3
4	Pekerjaan urug tanah kembali	0,13	m3
	PEK. AKHIR		
1	Pembersihan dan perbaikan kerusakan akibat pekerjaan	1,00	ls
2	Perbaikan dan pembuatan taman	21,00	m2
3	Pembongkaran dan perbaikan kembali rabatan beton + finishing	4,50	m3
5	PEKERJAAN PIPA		
1	Pek. Instalasi air kotor pipa type SDR-41 (inc. all accessories)	136,00	m'
	Sub Total A		
B	TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS)		
	PEK. PERSIAPAN		
1	Pekerjaan pembersihan lokasi	21,76	m2
2	Pekerjaan Pengukuran dan Bowplank	9,80	m'
3	Perataan tanah (cut and fill)	3,00	m3
	PEK. PONDASI		
1	Galian tanah	6,77	m3
2	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	2,72	m3
3	Pekerjaan lantai kerja (t = 5 cm)	1,36	m3
4	Pondasi batu kali 1 : 4	2,03	m3
5	Pek. Beton bertulang K-225 (inc. Besi + Bekisting)	0,73	m3
6	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 : 4	8,61	m2
7	Plesteran 1:4	44,32	m2
8	Acian	44,32	m2
9	Benangan Sudut	39,85	m'
10	Pengecatan	44,32	m2
11	Plat 1,2mm Tutup bak sampah (Modifikasi + Aksesoris)	1,00	set
12	Pengecatan Tutup bak sampah	0,61	m2
13	Urugan tanah kembali	1,08	m3
14	Buang tanah	5,69	m3
	PEK. PENUTUP (ATAP)		
1	Pekerjaan Galian	0,34	m3
2	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,08	m3
3	Pekerjaan lantai kerja (t = 5 cm)	0,04	m3

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



BILL OF QUANTITY

Pembangunan dan Perbaikan Sarana Pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan IPAL-Septictank dan TPS Domestik UPT Malang

No.	NAMA BARANG / PEKERJAAN JASA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
4	Pek. Beton bertulang K-225 (inc. Besi + Bekisting)	0,17	m3
5	Pemasangan Plat plendes 200x200x3 mm	3,00	ttk
6	Pemasangan Angkur M12	12,00	ttk
7	Plesteran 1:4	0,36	m2
8	Pekerjaan Acian	0,36	m2
9	Benangan Sudut	3,60	m'
10	Pengecatan	0,36	m'
11	Pemasangan Hollow Galvanis 5x5 1,5mm	26,50	m'
11	Pemasangan Hollow Galvanis 10x10 1,5mm	27,45	m2
12	Pengecatan rangka hollow	22,98	m2
13	Pemasangan Woodplank Lb 10cm	11,00	m2
14	Pemasangan Tulisan	1,00	set
15	Pemasangan Rangka atap galvalum 0,75	27,81	m2
16	Pemasangan atap galvalume 0,3	27,81	m2
	PEK. INSTALASI LISTRIK		
1	Pemasangan titik lampu dan aksesoris	1,00	ttk
2	Lampu 10 watt	1,00	bh
	PEK. AKHIR		
1	Pembersihan dan perbaikan kerusakan akibat pekerjaan	1,00	ls
	Lokasi TPS :		
	UPT MALANG, GITET KRIAN, GI KEBONAGUNG, GI PAKIS, GI SEKARPUTIH, GI SENGKALING, GI PLOSO, GI POLEHAN	8,00	lokasi
C	LIMBAH B3 ULTG MOJOKERTO		
	PEK. PERSIAPAN		
1	Pekerjaan pembersihan lokasi	216,00	m2
2	Pekerjaan Pengukuran dan Bowplank	29,50	m'
3	Urugan tanah dan perataan	129,60	m3
4	Pemindahan material	1,00	ls
	PEK. TANAH		
1	Galian tanah	4,66	m3
2	Pekerjaan Pasir Urug (t = 10cm)	0,93	m3
3	Pekerjaan lantai kerja (t = 5 cm)	0,47	m3
4	Urugan tanah kembali	3,72	m3
5	Pengurugan Sirtu (Padat)	81,17	m3
	PEK. PASANGAN		
1	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 : 4	133,10	m2
2	Plesteran 1:4	266,20	m2
3	Acian	266,20	m2
4	Benangan Sudut	87,00	m'
	PEK. BETON		
1	Pondasi plat setempat t. 20 cm	1,37	m3

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



BILL OF QUANTITY

Pembangunan dan Perbaikan Sarana Pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan IPAL-Septictank dan TPS Domestik UPT Malang

No.	NAMA BARANG / PEKERJAAN JASA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
2	Pembuatan Beton Strous Pile Diameter 30 Cm	4,03	m3
3	Kolom pedestal 20/20	2,40	m3
4	Sloof 15/25	5,29	m3
5	Sloof 15/15	4,03	m3
6	Kolom 15/15	0,79	m3
7	Ring balk 15/15	2,86	m3
8	Plat lantai t. 10 cm	15,40	m3
9	Floor hardener warna	154,00	m2
	PEK. PENUTUP (ATAP)		
1	Pemasangan rangka atap galvalum 0,75	188,00	m2
2	Pemasangan atap galvalume 0,3 + peredam	188,00	m2
	PEK. INSTALASI AIR		
1	Saluran Air bersih 3/4"	30,00	m'
2	Pemasangan Shower wastafel (eye wash)	2,00	titik
	PEK. INSTALASI LISTRIK		
1	Pemasangan titik lampu dan aksesoris	18,00	titik
2	Lampu 10 watt	18,00	bh
	PEK. SALURAN LIMBAH		
1	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 : 4	4,60	m2
2	Plat dinding beton	1,24	m3
3	Pek. Instalasi air kotor pipa type SDR-41 (inc. all accessories)	25,00	m'
4	Saluran talang	62,00	m'
	PEK. ALARM		
1	Pemasangan Alarm	2,00	set
	PEK. RUMAH APAR		
1	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 : 4	2,10	m2
2	Plesteran 1:4	4,20	m2
3	Acian	4,20	m2
4	Benangan Sudut	11,60	m'
5	Pekerjaan beton bertulang	0,33	m3
6	Pemasangan rangka atap galvalum 0,75	4,00	m2
7	Pemasangan atap galvalume 0,3 + peredam	4,00	m2
8	Pemasangan kawat ram	3,60	m2
	PEK. FINISHING		
1	Pengecatan dinding	266,20	m2
2	Pengecatan rangka	43,20	m2
3	Pintu kawat ayam	42,00	m2
4	Pemasangan Hollow Galvanis 5x5 dan kawat ayam	153,00	m'
5	Pembersihan lokasi	1,00	ls
	Sub Total C		
D	PEK. LAIN - LAIN		
1	Desain enjiniring dan validasi desain aktual	1,00	lot
2	Mix Design	1,00	ls
3	Uji beton dan laporan	15,00	bh

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

BILL OF QUANTITY

Pembangunan dan Perbaikan Sarana Pendukung Pemenuhan Aspek Lingkungan IPAL-Septictank dan TPS Domestik UPT Malang


No.	NAMA BARANG / PEKERJAAN JASA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4
4	Asbuilt drawing dan dokumentasi pekerjaan Asli + Copy (1 Rangkap untuk GI) Soft Copy (3 Rangkap : GI, ULTG, UPT)	1,00	set
5	Izin akses jalan dan ganti rugi lahan	1,00	ls
Sub Total D			

PIHAK KEDUA
PENYEDIA BARANG/JASA
PT. MUIS DIKAKARYA



AHMAD EFENDI
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
PENGUNA BARANG/JASA
PT. PLN (PERSERO) UPT JBM UPT MALANG



POTUT SETIAWAN
MANAGER

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	AB